

## WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Wymagania Zamawiającego dla realizacji celu pn.:

docieplenia elewacji ścian północnej strony budynku przy ul. Strońskiej 3 w Warszawie:

- element nr 1 ściany o powierzchni ok.176 m<sup>2</sup>
- element nr 2 ściany o powierzchni ok.160 m<sup>2</sup>
- element nr 3 ściany o powierzchni ok. 231 m<sup>2</sup>

### Zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę

#### I. DOCIEPLENIE ŚCIAN – wymagania dla budynku przy ul. Strońskiej 3

1. zabezpieczenie otworów okiennych na czas robót folią.
2. rozebranie obróbek blacharskich – podokienników.
3. wymiana obróbki blacharskiej (podokiennik) z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017.
4. przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą „lekko-mokrej” np. w technologii MITECH lub w technologii do niej porównywalnej – czyszczenie mechaniczne, zmycie i zagruntowanie powierzchni.
5. ocieplenie ścian budynku metodą jw. płytami styropianowymi gr. 15 cm.
6. mocowanie płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym.
7. montaż kapinosów.
8. przyklejenie siatki na ościeżach.
9. wykonanie ochrony narożników okiennych.
10. gruntowanie przed wyprawą tynkarską.
11. wykonanie wyprawy tynkarskiej mineralnej, ziarno gr. 1,6,mm.
12. malowanie tynku farbą silikonową 2x SILSTAR
13. na czas robót zabezpieczenie rusztowań elewacyjnych siatką.
14. uprzątnięcie terenu prac i jego doprowadzenie do stanu z przed rozpoczęcia robót, łącznie z terenem zieleni przylegającym do docieplonej ściany.

Z zastrzeżeniem, że elemencie nr 3 ściany o łącznej powierzchni ok. 231 m<sup>2</sup> czynności docieplenia należy wykonać na powierzchni ok 190 m<sup>2</sup> oraz na powierzchni ok. 41 m<sup>2</sup> tylko malowanie ściany.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał przy udziale przedstawiciela Zamawiającego wizji lokalnej i pobrał z natury wszelkie niezbędne wymiary.